

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด เริ่มต้น บ้านนางพริภา ณ พูน บ้านตุ้มไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าจำปี	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลท่าจำปี	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวน ๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด เริ่มต้นบ้านนางพริภา ณ พูน บ้านตุ้มไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าจำปี ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. (พิกัดเริ่มต้น ๔๗Q E=๕๘๗๑๘๕ , N=๒๑๒๙๑๐๓ -พิกัดสิ้นสุด ๔๗Q E=๕๘๗๒๗๖ , N=๒๑๒๙๐๕๐) บ้านตุ้มไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	
๕. ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ...๓๓๕,๐๐๐.... บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ หน้า	
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง		
	๕.๑ นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
	๕.๒ นางสาวกิริณา โชติพันธุ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
	๕.๓ นางสาวสายชล กันทะไชย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวกิริณา โชติพันธุ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสายชล กันทะไชย)

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝักเปิด เริ่มขึ้นหน้าปัดงานวางพริกอา ฅพูน บ้านตุ้มไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้างปี  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.10 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง (พิกัดเริ่มต้น 47Q E=587185, N=2129103 พิกัดสิ้นสุด 47Q E=587276, N=2129050) หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้างปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้างปี  
 กำหนดราคาผลงานเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย×FF	ราคากลาง	
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	24.00	18.39	441.36	1.3642	25.08	602.10	
2	งานรื้อถอนพื้นคสล.เดิม หน้า 0.10-0.15 ม.	ตร.ม.							
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 กก./ตร.ซม. (รูปถูกบาทก์)	ลบ.ม.	25.00	2,243.43	56,085.75	1.3642	3,060.48	76,512.18	
4	งานเหล็กเสริม RB 6 มม. SR. 24	ตัน	0.310	28,147.53	8,725.73	1.3642	38,398.86	11,903.64	
5	งานเหล็กเสริม RB 9 มม. SR. 24	ตัน	1.930	27,495.03	53,065.41	1.3642	37,508.71	72,391.83	
6	กวาดผูกเหล็ก	กก.	40.32	35.05	1,413.22	1.3642	47.81	1,927.91	
7	งานเหล็กฉาก 50x50x4 มม.	ม.	400.00	124.05	49,620.00	1.3642	169.22	67,691.60	
8	งานไม้แบบ	ตร.ม.	260.00	295.12	76,731.20	1.3642	402.59	104,676.70	
รวม								335,705.96	
ราคาปรับลดเป็น								104,676.70	
รวม								335,000.00	

ตัวอักษร (-ตามมาตรฐานหน้าพิมพ์บาทตัวนี้-)

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสาวกิริณา โขติพันธ์)  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายพิมพ์ฉวี วงศ์ราษฎร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสาวสายชล กิ่งพะไชย)  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ