

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีเปิด เริ่มตั้งบ้านนายละเอียด โดบีนใจ บ้านท่าจี่ปี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจี่ปี
 ปริมาณงาน งานตอกวาง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 124.00 ม. หน้า 0.10 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง (ที่จัดเริ่มต้น 47Q E=585803, N=2128533 -ที่จัดสิ้นสุด 47Q E=585685, N=2128543) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจี่ปี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจี่ปี
 กำหนดราคากลางเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	37.20	18.98	706.06	1.3642	25.89	963.21
2	งานรื้อถอนพื้นคสล.เดิม หน้า 0.10-0.15 ม.	ตร.ม.	7.50	66.00	495.00	1.3642	90.04	675.28
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 กก./ตร.ซม. (รูปอุกบาตัก)	ลบ.ม.	21.57	2,243.43	48,390.79	1.3642	3,060.48	66,014.72
4	งานเหล็กเสริม RB 6 มม. SR. 24	ตัน	0.276	28,147.53	7,768.72	1.3642	38,398.86	10,598.09
5	งานเหล็กเสริม RB 9 มม. SR. 24	ตัน	1.409	27,495.03	38,740.50	1.3642	37,508.72	52,849.79
6	ถาดผูกเหล็ก	กก.	30.29	35.05	1,061.66	1.3642	47.82	1,448.32
7	งานเหล็กฉาก 50x50x4 มม.	ม.	496.00	111.78	55,442.88	1.3642	152.49	75,635.18
8	งานไม้แบบ	ตร.ม.	206.80	295.12	61,030.82	1.3642	402.60	83,258.24
					213,636.42		รวม	291,442.83
							ราคาปรับลดเป็น	291,000.00

ตัวอักษร (-สองสามตำแหน่งหน้าทศนิยม-)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิวัฒน์ วงศ์ราษฎร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนิศยา ช้างหิน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง