

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน้า 1/1

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด เริ่มต้นบ้านนาบุญเรือง แข่งคำ บ้านสายน้ำงาม หมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.10 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง (พิกัดเริ่มต้น 47Q E=585760 , N=2127796 -พิกัดสิ้นสุด 47Q E=585746 , N=2127906) หมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าจำปี
 กำหนดราคากลางเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	23.40	18.39	430.33	1.3642	25.08	587.06
2	งานรื้อถอนพื้นคสล.เดิม หนา 0.10-0.15 ม.	ตร.ม.						
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 กก./ตร.ชม. (รูปลูกบาศก์)	ลบ.ม.	19.58	2,243.43	43,926.36	1.3642	3,060.48	59,924.34
4	งานเหล็กเสริม RB 6 มม. SR. 24	ตัน	0.244	28,147.53	6,868.00	1.3642	38,398.86	9,369.33
5	งานเหล็กเสริม RB 9 มม. SR. 24	ตัน	1.489	27,495.03	40,940.10	1.3642	37,508.71	55,850.48
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	31.99	35.05	1,121.25	1.3642	47.81	1,529.61
7	งานเหล็กฉาก 50x50x4 มม.	ม.	440.00	124.05	54,582.00	1.3642	169.23	74,460.76
8	งานไม้แบบ	ตร.ม.	235.56	295.12	69,518.47	1.3642	402.59	94,837.10
					217,386.50		รวม	296,558.68
							ราคาปรับลดเป็น	296,000.00

ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวแสงดาว ทองจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวกษิรา ศรีปิ่น)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน